

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomów wraz z podejściami pod piony (żeliwo/ PCV) - Budynek c
ADRES INWESTYCJI : al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTORA : al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Paluch
DATA OPRACOWANIA : 4.05.2017

WYKONAWCA :


Inspektor Nadzoru

inż. Krzysztof Paluch

Data opracowania
4.05.2017

Upr. bud. nr 2343/Lb/85

INWESTOR **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAŁ REMONTOWO-EKSPLOATACYJNY
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100, tel.: 081/537-43-01
NIP 712-24-09-395

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0230-02 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		325	m	325.000	
				RAZEM	325.000
2	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 160 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
5	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
6	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
7	kalk. własna	Wyniesienie zdemontowanych rur w miejscu wskazanym przez inwestora	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0208-04 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.1	m	325.000	
				RAZEM	325.000
9	KNR-W 2-15 0208-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.2	m	56.000	
				RAZEM	56.000
10	KNR-W 2-15 0208-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.4	podej.	49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.5	podej.	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.6	podej.	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		86	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
15	kalk. własna	Wykonanie podwieszni rurociągu do stropu 160	szt.		
		162	szt.	162.000	
				RAZEM	162.000
16	kalk. własna	Wykonanie podwieszni rurociągu do stropu 110	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
17	kalk. własna	Wykonanie podwieszni rurociągu do stropu 50	szt.		
		12	szt.	12.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 2-15 0222-03 analogia	Przejście żeliwo/pcv 150/160	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
19	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Przejście żeliwo/pcv 100/110	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
20	KNR-W 2-15 0222-01 analogia	Przejście żeliwo/pcv 50/50	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000

Inżynier Nadzoru

inż. *Robert Paluch*

Up. Gz. nr 2343/Lb/85

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomów wraz z podejściami pod piony (żeliwo/ PCV) - Budynek A
ADRES INWESTYCJI : al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ADRES INWESTORA : al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Paluch
DATA OPRACOWANIA : 4.05.2017

WYKONAWCA :

Inspektor Nadzoru

inż. Krzysztof Paluch
Upr. bud. nr 2343/Lb/85

Data opracowania
4.05.2017

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
INWESTOR *im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego*
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAŁ REMONTOWO-EKSPLOATACYJNY
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100, tel.: 081/537-43-01
NIP 712-24-09-395

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0230-02 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		253	m	253.000	
				RAZEM	253.000
2	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - w kanale (utrudnienie R x 1,3)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 160 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
7	kalk. własna	Wyniesienie zdemontowanych rur w miejscu wskazanym przez inwestora	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0208-04 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.1	m	253.000	
				RAZEM	253.000
9	KNR-W 2-15 0208-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.2	m	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR-W 2-15 0208-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w kanale o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	m		
		poz.3	m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.4	podej.	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.5	podej.	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	podej.		
		poz.6	podej.	54.000	
				RAZEM	54.000
14	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (utrudnienie R x 1,3)	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
15	kalk. własna	Wykonanie podwieszonych rurociągu do stropu 160	szt.		
		126	szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
16	kalk. własna	Wykonanie podwieszonych rurociągu do stropu 110	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
17	kalk. własna	Wykonanie podwieszonych rurociągu do stropu 50	szt.		
		9	szt.	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-15 0222-03 analogia	Przejście żeliwo/pcv 150/160	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Przejście żeliwo/pcv 100/110	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR-W 2-15 0222-01 analogia	Przejście żeliwo/pcv 50/50	szt.		
		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000

Inspektor Nadzoru
inż. Krzysztof Paluch
 Upr. bud. nr 2343/Lb/85